„Przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Gumiennej) na działce 1250 od km 0+000,00 do km 0+447,50 w miejscowości Serokomla”

„Przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Gumiennej) na działce 1250 od km 0+000,00 do km 0+447,50 w miejscowości Serokomla”

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (umowa o dofinansowanie została podpisana z Wojewodą Lubelskim w dniu 15.11.2023 r.)

W dniu 6 lutego 2024 r. została podpisana umowa na przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Serokomla. Zadanie obejmuje przebudowę odcinka o dł. 447,50 mb poprzez wykonanie nowej nawierzchni jezdni asfaltowej o szerokości 5,0 m, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 3 cm oraz warstwy wyrównawczej o gr 3 cm. Wykonanie koryta pod poszerzenie drogi wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża jednostronnie o łącznej szerokości 0,70 m na całej długości, wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem. Wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego o szer. 0,75 cm. Wykonanie nowego oraz wymiana istniejącego oznakowania pionowego.

Przebudowa drogi poprawi parametry techniczno-użytkowe drogi, a przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego, zarówno kierowców jak i pieszych.

Planowany termin zakończenia zadania - sierpień 2024