„Przebudowa drogi gminnej Nr 102723L od km 0+000,00 do km 0+808,00 w m. Ernestynów”

„Przebudowa drogi gminnej Nr 102723L od km 0+000,00 do km 0+808,00 w m. Ernestynów”

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (umowa o dofinansowanie została podpisana z Wojewodą Lubelskim w dniu 15.11.2023 r.)

W dniu 6 lutego 2024 r. została podpisana umowa na przebudowę drogi gminnej Nr 102723L w miejscowości Ernestynów. Zadanie obejmuje przebudowę odcinka o dł. 808 mb poprzez wykonanie nowej nawierzchni jezdni asfaltowej o szerokości 5,50 m, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm. Wykonanie koryta pod poszerzenie drogi wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża jednostronnie o łącznej szerokości 0,80 m na całej długości, wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem. Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm. Wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego o szer. 0,75 m. Wykonanie nowego oznakowania pionowego.

Przebudowa drogi poprawi parametry techniczno-użytkowe drogi, a przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego, zarówno kierowców jak i pieszych.

Planowany termin zakończenia zadania - sierpień 2024