„Przebudowa drogi gminnej Nr 102723L od km 0+000,00 do km 0+808,00 w m. Ernestynów”

Zadanie dofinansowano ze środków - RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

(umowa o dofinansowanie została podpisana z Wojewodą Lubelskim w dniu 15.11.2023 r.)

Zadanie dofinansowano ze środków - RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

DOFINANSOWANIE: 226 854,34 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 377 340,58 zł

Gmina Serokomla zakończyła realizację zadania dokonując odbioru końcowego robót w dniu 29.07.2024 r.

Zadanie obejmowało przebudowę odcinka o dł. 808 mb poprzez wykonanie nowej nawierzchni jezdni asfaltowej o szerokości 5,50 m, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm. Wykonanie koryta pod poszerzenie drogi wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża jednostronnie o łącznej szerokości 0,80 m na całej długości, wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem. Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm. Wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego o szer. 0,75 m. Wykonanie nowego oznakowania pionowego.

Przebudowa drogi znacznie poprawiła parametry techniczno-użytkowe drogi, a przede wszystkim bezpieczeństwo ruchu drogowego. W wyniku przebudowy drogi nastąpiła poprawa jakości życia mieszkańców poprzez poprawę bezpieczeństwa zarówno pieszych uczestników ruchu jak również pojazdów poruszających się po drodze.

Termin przekazania drogi do użytkowania – 29.07.2024 r.